



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 เลขที่รับ: 6327
 วันที่: ..
 เวลา: ..

ที่ รบ ๐๐๒๐.๑/ ๓๒๑๒

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 ถนนอำเภอรัษฎา ๓๐๐๐๐๕
 ๒๕๖๓

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ (ราคากลาง)

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. รายละเอียดแบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (ปร.๔/ปร.๕) จำนวน ๙ ฉบับ

จังหวัดราชบุรี ขอส่งรายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก
 เจ้าพนักงานที่ดินสาขาและเรือนแถว ๒ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง เพื่อประกาศ
 รายละเอียดข้อมูลราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 ของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อโปรด
 เผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ท. มงคลเดบ

(นายทศพร มิตรนิโยดม)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๐๘, ๐-๓๒๓๒-๕๘๐๐

โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๘๙๙๒

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. ก่อสร้างบ้านพัก จพด.สาขาและเรือนแถว ๖ ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๖๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างบ้านพัก จพด.สาขาและเรือนแถว ๖ ห้องของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง
เป็นงานวางผัง ตกเสาเข็ม ขุดหลุม เทคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ ประกอบโครงหลังคา มุงหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน งาน
เชิงชาย ฝ้าเพดานภายใน ปูกระเบื้อง งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล
ขนาด ๔๔๘ ตารางเมตร.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๖๗๙,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคา
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔,๖๗๙,๐๐๐.-บาท
(สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนันต์ รัตนวณิชกุล	นายช่างรังวัดชำนาญงาน	ประธานกรรมการฯ
๒. นายสมชาย มณีวิหก	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ
๓. นายณัฐนันท์ อารีย์ชน	นายช่างรังวัดชำนาญงาน	กรรมการ

นายทศพร มิตรนิโยตม

(นายทศพร มิตรนิโยตม)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
24 มี.ค. 2๖๖3

นางสาวอุษาพัชร เอกอัครวิวัฒน์
เจ้าพนักงาน


บัญชีประมาณการ

ปร.5

รายละเอียดประมาณการราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง
 ประมาณการวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	907,574.68	1.3018	1,181,480.72	
2	ค่าต้นทุนงานอาคาร	2,686,948.58	1.3018	3,497,869.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,679,350.38	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			4,679,000.00	
สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอนันต์ รัตนวานิชกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมชาย มณีวิหก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณัฐนันท์ อารีย์ชน)

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นายทศพร มิตรนิโยตม)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

24 มี.ค. 2563


 (นายณัฐนันท์ อารีย์ชน)
 เจ้าหน้าที่

รายละเอียดบัญชีประมาณราคา

รายละเอียดประมาณราคาโครงการ บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยว)

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา (จอมบึง)

ประมาณการวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็มเหลี่ยมตัน 0.15x0.15x5 ม.	80.00	ตัน	555.00	44,400.00	160.00	12,800.00	57,200.00	
1.2	งานขุดดินและถมดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,125.00	3,125.00	
1.3	งานทรายหยาบ	1.15	ลบ.ม.	560.75	644.86	91.00	104.65	749.51	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.15	ลบ.ม.	1,027.00	1,181.05	398.00	457.70	1,638.75	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง1:2:4	24.00	ลบ.ม.	1,700.00	40,800.00	391.00	9,384.00	50,184.00	
1.6	ไม้แบบ (คิด 80%)	128.80	ลบ.ฟ.	607.48	78,243.42	-	-	78,243.42	
1.7	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	38.64	ลบ.ฟ.	649.54	25,098.23	-	-	25,098.23	
1.8	ค่าแรงงานไม้แบบ	161.00	ตร.ม.	-	-	133.00	21,413.00	21,413.00	
1.9	ตะปู	40.00	กก.	37.38	1,495.20	-	-	1,495.20	
1.10	เหล็กเส้นกลม Ø 6มม.(RB6)	0.211	ตัน	23,156.54	4,886.03	4,100.00	865.10	5,751.13	
1.11	เหล็กข้ออ้อย Ø 12มม.(DB12)	0.932	ตัน	17,363.55	16,182.83	3,300.00	3,075.60	19,258.43	
1.13	เหล็กข้ออ้อย Ø 16มม.(DB16)	0.112	ตัน	21,034.58	2,355.87	3,300.00	369.60	2,725.47	
1.14	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	32.71	196.26	-	-	196.26	
1.15	ตะแกรงลวดรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	114.00	ตร.ม.	25.79	2,940.06	5.00	570.00	3,510.06	
2	งานมุงหลังคา								
2.1	กระเบื้องซีแพคโมเนีย	1,892.00	แผ่น	16.12	30,499.04	-	-	30,499.04	
2.2	ครอบสันโค้งกระเบื้องซีแพคโมเนีย	22.00	แผ่น	26.00	572.00	-	-	572.00	
2.3	ครอบข้างกระเบื้องซีแพคโมเนีย	38.00	ตัว	26.00	988.00	-	-	988.00	
2.4	ครอบหางมนกระเบื้องซีแพคโมเนีย	6.00	ท่อน	40.00	240.00	-	-	240.00	
2.5	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องซีแพคโมเนีย	4.00	ท่อน	40.00	160.00	-	-	160.00	
2.6	ครอบสองทางกระเบื้องซีแพคโมเนีย	1.00	แผ่น	50.00	50.00	-	-	50.00	
2.7	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	31.00	ท่อน	570.09	17,672.79	235.00	7,285.00	24,957.79	
2.8	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	45.00	ท่อน	771.03	34,696.35	340.00	15,300.00	49,996.35	
2.9	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.	136.00	ท่อน	121.50	16,524.00	52.20	7,099.20	23,623.20	
2.1	ค่าแรงกระเบื้องซีแพคโมเนีย	172.00	ตร.ม.	-	-	74.00	12,728.00	12,728.00	


นางสาวอุไรพัชร เอกอัศวินวัฒน์
ตำแหน่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 8"	60.00	เมตร	89.00	5,340.00	-	-	5,340.00	
2.12	ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 6"	60.00	เมตร	65.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
2.13	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์และ ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	60.00	เมตร	-	-	94.00	5,640.00	5,640.00	
2.14	แผ่นกันความร้อน ชนิดอลูมิเนียมฟอยด์	3.00	ม้วน	3,375.00	10,125.00	1,500.00	4,500.00	14,625.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	108.00	ตร.ม.	316.00	34,128.00	75.00	8,100.00	42,228.00	
3.2	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงค้ำวาลเหล็กอบสังกะสี	32.00	ตร.ม.	215.00	6,880.00	75.00	2,400.00	9,280.00	
4	งานพื้น								
4.1	งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	82.00	ตร.ม.	274.00	22,468.00	158.00	12,956.00	35,424.00	
4.2	งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	7.50	ตร.ม.	249.00	1,867.50	158.00	1,185.00	3,052.50	
4.3	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4"	58.00	เมตร	70.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
5	งานผนังก่ออิฐ								
5.1	งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	198.00	ตร.ม.	244.00	48,312.00	78.00	15,444.00	63,756.00	
5.2	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	81.00	เมตร	70.00	5,670.00	44.00	3,564.00	9,234.00	
5.3	งานผนังฉาบปูนเรียบ	344.00	ตร.ม.	48.00	16,512.00	82.00	28,208.00	44,720.00	
5.3	งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	52.00	ตร.ม.	249.00	12,948.00	201.00	10,452.00	23,400.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
6.1	ประตู 1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
6.2	ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
6.3	ประตู 3 พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	300.00	900.00	7,800.00	
6.4	ประตู 4 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	300.00	600.00	2,300.00	
6.5	หน้าต่าง 1 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	150.00	900.00	21,900.00	
6.6	หน้าต่าง 2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	150.00	150.00	2,850.00	
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	แผงควบคุมวงจรรย่อย	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00	
8.2	ดวงโคมไฟฟ้าแบบครอบแก้วกลม 1-32 w	7.00	ชุด	1,100.00	7,700.00	135.00	945.00	8,645.00	
8.3	ดวงโคมไฟฟ้าแบบครอบแก้วกลม 1-20 w	2.00	ชุด	780.00	1,560.00	135.00	270.00	1,830.00	
8.4	โคมไฟกิ่งตัดข้างฝา ขนาด 1-20 w	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	135.00	270.00	1,270.00	
8.5	สวิตช์ ปิด-เปิด	11.00	ชุด	62.00	682.00	80.00	880.00	1,562.00	
8.6	เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบฝังผนังมีสายดิน	15.00	ชุด	168.00	2,520.00	90.00	1,350.00	3,870.00	

ในข้อ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.7	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A 1P								
9	งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
9.1	งานเดินท่อโถส้วมมีหม้อน้ำ								
9.2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	2.00	จุด	2,000.00	4,000.00				
9.3	งานเดินท่ออ่างล้างหน้า	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
9.4	งานเดินท่อก๊อกน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	3,400.00	
9.5	งานเดินท่อฝักบัว	2.00	จุด	600.00	3,577.00	200.00	400.00	1,600.00	
9.6	งานเดินท่ออากาศ	2.00	จุด	600.00	3,577.00	200.00	1,073.10	4,650.10	
9.7	มิเตอร์น้ำ 3/4" พร้อมประตุน้ำ 3/4"	2.00	จุด	650.00	3,577.00	200.00	1,073.10	4,650.10	
9.8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	1,073.10	4,650.10	
9.9	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
9.10	ท่อระบายน้ำ PVC. 8" ชั้น 13.5	3.00	ชุด	425.00	1,275.00			15,000.00	
9.11	ช่องระบายน้ำพื้น	4.00	ท่อน	3,257.01	13,028.04	128.00	384.00	1,659.00	
10	งานสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	400.00	800.00	1,334.00	5,336.00	18,364.04	
10.1	โถส้วมนั่งราบ					75.00	150.00	950.00	
10.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	2.00	ชุด	7,400.00	14,800.00	450.00	900.00	15,700.00	
10.3	สายชำระสายอ่อนพร้อม STOP VALVE	2.00	ชุด	4,020.00	8,040.00	450.00	900.00	8,940.00	
10.4	ฝักบัวชนิดสายอ่อน	2.00	ชุด	680.00	1,360.00	70.00	140.00	1,500.00	
10.5	ก๊อกสนาม 1/2" คอสันโลหะ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	70.00	140.00	3,740.00	
10.6	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
10.7	ที่วางสบู่	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
10.8	กระจกเงา	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
10.9	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	70.00	140.00	1,540.00	
10.10	ช่องระบายน้ำพื้น	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
11	งานทาสีน้ำพลาสติก							950.00	
11.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	484.00	ตร.ม.	36.00	17,424.00	30.00	14,520.00	31,944.00	
11.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	347.00	ตร.ม.	36.00	12,492.00	34.00	11,798.00	24,290.00	
11.3	ทาสีน้ำมัน	36.00	ตร.ม.	45.00	1,620.00	38.00	1,368.00	2,988.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							907,574.68	


 (นางสาว) อธิภา อธิภา
 เจ้าหน้าที่

บัญชีประมาณการ


ปร.5


รายละเอียดประมาณการราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี-
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง

ประมาณการวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	907,574.68	1.3018	1,181,480.72	
2	ค่าต้นทุนงานอาคาร	2,686,948.58	1.3018	3,497,869.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,679,350.38	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			4,679,000.00	
	สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายอนันต์ รัตนวณิชกุล) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายสมชาย มณีวิหค) กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายณัฐนันท์ อารีรักษ์) กรรมการ

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นายทศพร มิตรนิโยตม)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

24 มี.ค. 2563


 (นายทศพร มิตรนิโยตม)
 เจ้าพนักงาน


รายละเอียดบัญชีประมาณราคา

รายละเอียดประมาณราคาโครงการ บ้านพักข้าราชการเรือนแถว 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง


ประมาณการวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ยาว 6 ม.	180.00	ตัน	450.00	81,000.00	128.00	23,040.00	104,040.00	
1.2	งานขุดดินและถมดิน	52.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,500.00	6,500.00	
1.3	งานทราดยหยาบ	7.00	ลบ.ม.	560.75	3,925.25	91.00	637.00	4,562.25	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.00	ลบ.ม.	1,027.00	4,108.00	398.00	1,592.00	5,700.00	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	79.50	ลบ.ม.	1,700.00	135,150.00	391.00	31,084.50	166,234.50	
1.6	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	270.00	ตร.ม.	250.00	67,500.00	25.00	6,750.00	74,250.00	
1.7	ไม้แบบ (คิด 80%)	634.40	ลบ.ฟ.	607.48	385,385.31	-	-	385,385.31	
1.8	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	190.32	ลบ.ฟ.	649.54	123,620.45	-	-	123,620.45	
1.9	ค่าแรงงานไม้แบบ	793.00	ตร.ม.	-	-	133.00	105,469.00	105,469.00	
1.10	ตะปู	199.00	กก.	37.38	7,438.62	-	-	7,438.62	
1.11	เหล็กเส้นกลม Ø 6มม.(RB6)	1.114	ตัน	23,156.54	25,796.39	4,100.00	4,567.40	30,363.79	
1.12	เหล็กเส้นกลม Ø 9มม.(RB9)	0.953	ตัน	17,792.52	16,956.27	4,100.00	3,907.30	20,863.57	
1.13	เหล็กข้ออ้อย Ø 12มม.(DB12)	2.175	ตัน	17,363.55	37,765.72	3,300.00	7,177.50	44,943.22	
1.14	เหล็กข้ออ้อย Ø 16มม.(DB16)	2.164	ตัน	21,034.58	45,518.83	3,300.00	7,141.20	52,660.03	
1.15	ลวดผูกเหล็ก	199.00	กก.	32.71	6,509.29	-	-	6,509.29	
1.16	ตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	270.00	ตร.ม.	25.79	6,963.30	5.00	1,350.00	8,313.30	
2	งานมุงหลังคา								
2.1	กระเบื้องลอนคู่	730.00	แผ่น	67.00	48,910.00	-	-	48,910.00	
2.2	กระเบื้องซีแพคโมเนีย	500.00	แผ่น	16.12	8,060.00	-	-	8,060.00	
2.3	สลักเกลียว	1,285.00	ตัว	3.50	4,497.50	-	-	4,497.50	
2.4	เหล็ก C-75x75x15x3.2 มม.	10.00	ท่อน	467.29	4,672.90	260.00	2,600.00	7,272.90	
2.5	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	32.00	ท่อน	771.03	24,672.96	340.00	10,880.00	35,552.96	
2.6	แปสำเร็จรูป	36.00	ท่อน	80.00	2,880.00	24.00	864.00	3,744.00	
2.7	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	59.00	ท่อน	570.09	33,635.31	235.00	13,865.00	47,500.31	


 (นางสาวอุษิตาพัทธ์ เอกอัศวินวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	5.00	ท่อน	771.03	3,855.15				
2.9	ตะปูเกลียวยึดแป้สำเร็จรูป	2.00	กล่อง	300.00	600.00	340.00	1,700.00	5,555.15	
2.10	ค่าแรงกระเบื้องลอนคู่	312.00	ตร.ม.	-	-	-	-	600.00	
2.11	ค่าแรงกระเบื้องซีแพคโมเนีย	44.00	ตร.ม.	-	-	45.00	14,040.00	14,040.00	
2.12	เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 8"	48.00	เมตร	-	-	74.00	3,256.00	3,256.00	
2.13	ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 6"	48.00	เมตร	89.00	4,272.00	-	-	4,272.00	
2.14	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์และ ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	48.00	เมตร	65.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
2.15	งานทำปูนปั้นครอบสันหลังคา ค.ส.ล.	54.00	เมตร	-	-	94.00	4,512.00	4,512.00	
3	งานฝ้าเพดาน			200.00	10,800.00	80.00	4,320.00	15,120.00	
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดยูนีนิยมพร้อมยัด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	270.00	ตร.ม.	316.00	85,320.00	75.00	20,250.00	105,570.00	
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9 มม. ฉาบเรียบกันชื้น โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	316.00	5,688.00	75.00	1,350.00	7,038.00	
3.3	ฝ้าเพดานไม้ระแนงสังเคราะห์ โครงคร่าว เหล็กอบสังกะสีพร้อมติดตั้งตาข่ายกันแมลง	60.00	ตร.ม.	392.00	23,520.00	118.00	7,080.00	30,600.00	
4	งานพื้น								
4.1	งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	270.00	ตร.ม.	274.00	73,980.00	158.00	42,660.00	116,640.00	
4.2	งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"	18.00	ตร.ม.	249.00	4,482.00	158.00	2,844.00	7,326.00	
4.3	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4"	322.00	เมตร	70.00	22,540.00	40.00	12,880.00	35,420.00	
4.4	พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน	46.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,840.00	1,840.00	
4.5	พื้น ค.ส.ล. ขัดหยาบ	14.00	ตร.ม.	-	-	30.00	420.00	420.00	
5	งานผนังก่ออิฐ								
5.1	งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น	487.00	ตร.ม.	244.00	118,828.00	78.00	37,986.00	156,814.00	
5.2	งานผนังฉาบปูนเรียบ	837.00	ตร.ม.	48.00	40,176.00	82.00	68,634.00	108,810.00	
5.3	งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	67.00	ตร.ม.	249.00	16,683.00	201.00	13,467.00	30,150.00	
5.4	ฉาบปูนโครงสร้าง	196.00	ตร.ม.	48.00	9,408.00	100.00	19,600.00	29,008.00	
5.5	บัวผนัง ค.ส.ล.	27.00	ตร.ม.	200.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
5.6	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี	43.00	ตร.ม.	415.00	17,845.00	130.00	5,590.00	23,435.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู-หน้าต่าง								
6.1	ประตู 1 พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	3,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
6.2	ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,400.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
6.3	หน้าต่าง 1 พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	4,600.00	82,800.00	-	-	82,800.00	
6.4	หน้าต่าง 2 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
6.5	หน้าต่าง 3 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
6.6	หน้าต่าง 4 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
7	งานระบบไฟฟ้า								
7.1	แผงควบคุมวงจรย่อย 4 ชนิด วงจร	6.00	ชุด	2,650.00	15,900.00	500.00	3,000.00	18,900.00	
7.2	โหนดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1-18 w	18.00	ชุด	279.00	5,022.00	135.00	2,430.00	7,452.00	
7.3	โหนดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1-36 w	18.00	ชุด	329.00	5,922.00	135.00	2,430.00	8,352.00	
7.4	สวิทช์เดี่ยวไฟฟ้าแบบแขนผนัง	36.00	ชุด	62.00	2,232.00	80.00	2,880.00	5,112.00	
7.5	เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบฝังผนังมีสายดิน	30.00	ชุด	168.00	5,040.00	90.00	2,700.00	7,740.00	
7.6	เซอร์กิตเบรกเกอร์	24.00	ชุด	210.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
7.7	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A 1P	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7.8	สายไฟฟ้าภายใน	66.00	จุด	400.00	26,400.00	200.00	13,200.00	39,600.00	
7.9	สายไฟฟ้าภายนอก	-	L/S	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
8	งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร								
8.1	- ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 13.5	26.00	ท่อน	63.55	1,652.30	120.00	3,120.00	4,772.30	
8.2	- ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	369.16	3,691.60	300.00	3,000.00	6,691.60	
8.3	- ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 8.5	11.00	ท่อน	598.13	6,579.43	480.00	5,280.00	11,859.43	
	* ข้อต่ออุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ	-	-	-	3,577.00	-	1,073.10	4,650.10	
	(11,923.33 บาท) ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ								
8.4	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	3.00	ชุด	19,500.00	58,500.00	7,000.00	21,000.00	79,500.00	
8.5	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน 6"	13.00	ท่อน	240.00	3,120.00	30.00	390.00	3,510.00	
8.6	บ่อพัก ค.ส.ล.	3.00	ชุด	425.00	1,275.00	128.00	384.00	1,659.00	
8.7	บ่อคักขยะ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
8.8	มิเตอร์น้ำ 1/2"	6.00	ชุด	690.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
8.9	ประตูน้ำทองเหลือง 1/2"	6.00	ชุด	232.00	1,392.00	-	-	1,392.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถ้วมนั่งราบน	6.00	ชุด	7,400.00	44,400.00	450.00	2,700.00	47,100.00	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	6.00	ชุด	4,020.00	24,120.00	450.00	2,700.00	26,820.00	
9.3	ฝักบัวชนิดสายอ่อน	6.00	ชุด	1,370.00	8,220.00	70.00	420.00	8,640.00	


 (นางสาวอริสาพัชร์ เอกอัศวินกุล)

เจ้าหน้าที

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.4	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
9.5	กระจกเงา	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	70.00	420.00	4,620.00	
9.6	ช่องระบายน้ำพื้น	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	75.00	450.00	2,850.00	
9.7	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	35.00	210.00	2,610.00	
9.8	ราวแขวนผ้า	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	70.00	420.00	2,820.00	
9.9	ที่วางสบู่	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
10	งานทาสีน้ำพลาสติก								
10.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	1,073.00	ตร.ม.	36.00	38,628.00	30.00	32,190.00	70,818.00	
10.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	328.00	ตร.ม.	36.00	11,808.00	34.00	11,152.00	22,960.00	
10.3	ทาสีน้ำมัน	473.00	ตร.ม.	45.00	21,285.00	38.00	17,974.00	39,259.00	
11	งานเบ็ดเตล็ด								
11.1	ราวบันไดเหล็ก (ด้านหน้า)	18.00	ชุด	329.00	5,922.00	135.00	2,430.00	8,352.00	
11.2	ราวบันไดเหล็ก (ด้านหลัง)	18.00	ชุด	279.00	5,022.00	135.00	2,430.00	7,452.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,686,948.58	


 (นางสาว) อธิภาพัชร เอกอัศวิน (อำนวยการ)
 เจ้าหน้าที่