


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุ่ย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


แบบ ปร.๕


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขาขลุ่ย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. เขาขลุ่ย  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร  
ผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา นายอรรถพงษ์ ญาณอรอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor. F.	รวมเงินค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง	หมายเหตุ
๑	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๔,๓๗๔,๓๗๓.๘๔	๑.๓๖๒๔	๕,๙๕๙,๖๔๖.๙๒	
๒	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์	๒,๕๐๐.๐๐		๒,๕๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕,๙๖๕,๑๔๖.๙๒	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๕,๙๔๐,๒๐๐.๐๐	
สรุป	(ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสุนทร แก้วไส้หับ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุ่ย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายศุภชัย สุขกรม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอรรถพงษ์ ญาณอรอด)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขาสูง เขื่อนต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาสูง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต. เขาสูง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนนขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๓๔๐ เมตร และติดตั้งโผล่สว่าง จำนวน ๑ จุด  
 ผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา นายอรรถพงษ์ ญาณอรธรธ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถนน	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๑	งานซ่อมผิวจราจรเดิม								
๑.๒	งานผิวจราจร - งาน TACK COAT	๑๔,๐๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๓.๕๑	๑๖๓,๖๐๐.๔๐	๖.๙๐	๙๖,๘๗๖.๐๐	๒๕๘,๔๗๖.๔๐	
๑.๓	งานปูผิวจราจร AC หนา ๕ ซม.	๑๔,๐๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๖.๘๖	๓,๓๒๕,๕๓๔.๕๐	๑๓.๖๐	๑๖๒,๘๖๔.๐๐	๓,๔๘๘,๓๙๘.๕๐	
๑.๔	งานติดตั้งจราจร (กว้าง ๐.๑๕ เมตร)	๘๑๙.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๒๒๑,๑๓๐.๐๐	-	-	๒๒๑,๑๓๐.๐๐	
๒	งานโผล่สว่าง จำนวน ๑ จุด								
๒.๑	งานฐานราก - ดินชุดและถมกลับ	๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- งานถมหินคลุก	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๐.๐๐	๑๑,๐๔๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๑๕,๕๙๕.๐๐	
	- ทราฮายบรอนท์	๐.๒๕	ลบ.ม.	๖๐๗.๐๐	๑๕๕,๖๘๘	๙๙.๐๐	๒๓,๗๖	๑๖๙,๔๔๔	
	- คอนกรีตหยาบ	๐.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๘๘.๐๐	๗๙.๖๐	๓๙๙.๖๐	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๘๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๗๘๒.๐๐	๔,๓๔๒.๐๐	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø ๑๒ มม.	๗๐.๐๐	กก.	๑๗.๘๐	๑,๒๔๖.๐๐	๓.๓๐	๒๓๓.๐๐	๑,๔๗๙.๐๐	
	- ลวด	๑.๐๐	กก.	๓๗.๐๐	๓๗.๐๐	-	-	๓๗.๐๐	
	- งานไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	
	- ไม้ทำแบบ	๑๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๘๗.๐๐	๕,๘๗๐.๐๐	-	-	๕,๘๗๐.๐๐	
	- ไม้เท้าและค้ำยัน คัด ๓๐ % ของไม้แบบ	๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	-	-	๑,๐๕๐.๐๐	
	- ตะปู	๔.๐๐	กก.	๓๖.๐๐	๓๕๔.๐๐	-	-	๓๕๔.๐๐	
	- เหล็ก J BOLT ๑"	๘.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	
	- ฝา PVC ขนาด ๑๒"	๒.๐๐	ฟ่อน	๑๖๘.๐๐	๓๓๖.๐๐	-	-	๓๓๖.๐๐	

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขาขลุง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาขลุง อำเภोधุมพันธ์ จังหวัดราชบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง อบต. เขาขลุง  
 ประมาณราคามือวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร

ผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา นายอรรถพงษ์ ญาณธรธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๒	งานเสาไฟฟ้า สูง ๑๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ - แผ่นเหล็ก - งานทาสี + วัสดุ + ค่าแรง - งานประกอบเสา + อุปกรณ์ - โคมไฟ LED ๔๐๐ วัตต์ - สายไฟ NYY ๒x๖ - สายไฟ VCT ๒x๒.๕ - ท่อ HDPE ขนาด ๑.๕" - ชุดสายล่อฟ้า - ชุดควบคุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด - เสาสูง ๑๒ เมตร พร้อมวงแหวนติดโคมไฟ	๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๖.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๘.๐๐	ชุด ชุด ชุด โคม เมตร เมตร เมตร ชุด ชุด ตัน เมตร	๓๘๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ -	๓๘๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ -	๓,๕๐๐.๐๐ -	๓,๕๐๐.๐๐ -	๓,๘๘๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ ๖,๘๖๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ ๔,๓๘๐.๐๐	
๒.๓	งานรั้วกัน แบบการีตราล	๘.๐๐	เมตร	๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๒๐๐.๐๐	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>									
๒.๔	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)



ผู้สำรวจปริมาณและประมาณราคา

 (นายอรรถพงษ์ ญาณธรธร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน