

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำประปา โดยจุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำประปา โดยจุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	121,728.51	1.2726	154,911.71	
	ป้ายโครงการ 1 ชุด		-	-	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
2	งานที่ไม่พิจารณา ค่า FACTOR F	327,478.43	1.07	350,401.92	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			505,313.63	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			505,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นางสาวชวนพิศ เจริญบัณฑิตย์)

รองปลัด อบต.บ้านม่วง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวนันทพัทธ์ อินเฑตุ)

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านม่วง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายวสันต์ รัชยาววัฒน์)

รก. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านม่วง

ประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหลังน้ำท่วมระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำประปา โดยขอเช่าบ่อบาดล หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน ซ่อมแซมหลังน้ำท่วมและระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำประปา โดยขอเช่าบ่อบาดล หมู่ที่ ๒ ราคามันตีเขตที่ 21.00 - 21.99

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1 ก่อสร้างถังกรองสเต็มเหล็ก งานฐานราก								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	44.55	
1.2	ทร.ขยายบ่ออัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	654.21	1,308.42	91.00	182.00	1,490.42
1.3	คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.20	ลบ.ม.	1,684.00	336.80	306.00	61.20	398.00
1.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.70	ลบ.พ.	400.00	280.00	-	-	280.00
1.5	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	0.19	ตร.ม.	-	-	133.00	25.27	25.27
1.6	เหล็ก RB 9 มม.	0.013	ตัน	20,601.87	267.82	4,100.00	53.30	321.12
1.7	ตะปู	5.00	กก.	36.45	182.25	-	-	182.25
1.8	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90
รวมงานฐานรากถังกรองสเต็ม							2,928.51	
2 งานเจาะบ่อบาดลเจาะบ่อบาดลขนาด 6 นิ้ว (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)								
		60.00	บาท/เมตร	เหมารวม		1,980.00	118,800.00	118,800.00
รวม งานฐานรากถังกรองสเต็ม / งานเจาะบ่อบาดล							121,728.51	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวชวณพิศ เชษฐบัณฑิตย์)

(นางสาวฉันทพัทธ์ อินทกุล)

(นายวสันต์ รัชยาวังคน)

รองปลัด อบต.บ้านม่วง

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านม่วง

รก. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านม่วง




ประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหลังน้ำท่วมและระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำประปา โดยชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน ช่อมแซมหลังน้ำท่วมและระบบส่งน้ำและระบบส่งน้ำประปาโดยชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ราคามันตีเซลล์ที่ 21.00 - 21.99

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ถังกรองอัตโนมัติ 3 นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ถ.บ.ม.	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำชั้นมอเตอร์ 3 HP 220 V.	1.00	งาน	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
3	งานติดตั้งตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
4	PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	140.00	ท่อน	965.42	135,158.80	-	-	135,158.80	
5	PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	140.00	ท่อน	600.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
6	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส	1.00	ชุด	4,319.63	4,319.63	-	-	4,319.63	
รวมค่างานที่ไม่พิจารณา ค่า FACTOR F								327,478.43	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการฯ (ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวชวนพิศ เศรษฐบัณฑิต) (นางสาวนันทพร อึ้งกัญญา) (นายวสันต์ รัชยาววัฒน์)
 รองปลัด อบต.บ้านม่วง หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.บ้านม่วง รก. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านม่วง