

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอดังประปาถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอดังประปาถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	164,485.29	1.2726	209,323.99	
	ป้ายโครงการ 1 ชุด		-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
2	งานที่ไม่พิจารณา ค่า FACTOR F	284,000.00	1.07	303,880.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			513,203.99	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			513,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นางสาวชวนพิศ เชฐบัณฑิตย์)

รองปลัด อบต.บ้านม่วง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวนันทพัทธ์ อินเฑฐ)

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านม่วง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายวสันต์ รัชยาววัฒน์)

รท. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านม่วง

**ประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน**

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งห้องถังประปาถังกรองสถานีผลิตพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งห้องถังประปาถังกรองสถานีผลิตพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ราคาน้ำมัน ซีเมนต์ 21.00 - 21.99

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
<b>1</b>	<b>ก่อสร้างฐานรากห้องถังเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร</b>								
	<b>งานฐานราก</b>								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
1.2	ทร.เขยยาบ	2.00	ลบ.ม.	654.21	1,308.42	91.00	182.00	1,490.42	
1.3	เสาเข็ม I ขนาด 0.22x0.22x6.00 ม.	5.00	ต้น	1,680.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
1.4	ค่าแรงตอกเสาเข็ม				16,000.00		16,000.00	16,000.00	
1.5	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	5.00	ต้น	-	-	180.00	900.00	900.00	
1.6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.26	ลบ.ม.	1,503.00	390.78	398.00	103.48	494.26	
1.7	คอนกรีตชนิด 1-2:4	2.20	ลบ.ม.	1,684.00	3,704.80	498.00	1,095.60	4,800.40	
1.8	น้ำมันหล่อลื่นคอนกรีต	0.80	ลบ.ฟ.	400.00	320.00	-	-	320.00	
1.9	ค่าแรงประกอบน้ำมัน	14.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,862.00	1,862.00	
1.10	เหล็ก RB 6 มม.	0.030	ตัน	24,401.40	732.04	4,100.00	123.00	855.04	
1.11	เหล็ก RB 9 มม.	0.090	ตัน	20,601.87	1,854.17	4,100.00	369.00	2,223.17	
1.12	ตะปู	3.00	กก.	36.45	109.35	-	-	109.35	
1.13	ตัวผูกเหล็ก	3.00	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
1.14	นอตสกรูชนิดหัวกลมขนาด Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	<b>รวมงานฐานรากห้องถังเหล็ก</b>							<b>42,756.78</b>	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

(นางสาวชวามพิศ เศรษฐ์พิสัย)

(นางสาวนันทพัทธ์ อินทสุ)

(นางสาวสันต์ รัชชาวัฒน์)

รองปลัด อบต.บ้านม่วง

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านม่วง

รก. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านม่วง






ประมาณราคาก่อสร้างและค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการชุดจะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อถึงประปาถังกรองสลิ้มเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ชุดจะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อถึงประปาถังกรองสลิ้มเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 ราคานี้มัน ตีเซตที่ 21.00 - 21.99

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
<b>งานที่มิต้องการค่า FACTOR F</b>								
1	ถังเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร	1.00	ใบ	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	
2	ถังกรองสลิ้มเหล็ก 3 นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ลบ.ม.	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	
3	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 3 HP 220 V.	1.00	งาน	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	
4	งานติดตั้งคู่อินโทรน	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	
<b>รวมงานที่มิต้องการค่า FACTOR F</b>							<b>284,000.00</b>	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการฯ (ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นางสาวชวนพิศ เศรษฐิทธิชัย) (นางสาวนันทพันธ์ อินทกุล) (นายวสันต์ รัชยาวังสนม์)

รองปลัด อบต.บ้านม่วง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านม่วง รก. ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านม่วง